

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР-01-01-033-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1 Козп=13,49 Кмат=0 Кэм=8,24 (405)Кмат=1,042 (Поправка на Олонецкий район) НР=85% (НР = 146 руб.) СП=34% (СП = 58 руб.)	0,17 1000М3 ГРУНТА	4557,13	4557,13 1009,9	775		775 172	4,38	0,74
33	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 Кмат=1,042 (Поправка на Олонецкий район)Козп=13,49 Кмат=0 Кэм=5,66 (1087) НР=85% (НР = 38315 руб.) СП=34% (СП = 15326 руб.)	17,46 100М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТ	4101,96 1969,13	2132,83 612,61	71620	34381	37239 10696	14,41 3,8	251,59 66,35
34	ТЕР-01-02-061-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 Козп=13,49 Кмат=0 Кэм=0 (1245)Кмат=1,042 (Поправка на Олонецкий район) НР=71% (НР = 5723 руб.) СП=31% (СП = 2499 руб.)	0,6 100М3 ГРУНТА	13435,47 13435,47		8061	8061		111,78	67,07

Итого по смете:				604563	110339	230739		806,77		
								83487		473,74

Прямые затраты	604563
Основная зарплата	110339
Эксплуатация машин	230739
в т.ч. зарплата машинистов	83487
Материальные затраты	228295
Накладные расходы	167162
Сметная прибыль	75764
Транспортировка	35190
ИТОГО в текущих ценах	847489
НДС	18 % 152548,02
ИТОГО по смете с НДС	1000037

Составил:

Проверил:

Специалист  
ООО «РЦЦС  
Республики Карелия»  
Шадрина С. А.

Ведущий специалист  
ООО «РЦЦС Республики Карелия»  
Филиппов Л. В.

