

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20\_\_ г.

" " 2014.

Республика Карелия

(наименование стройки)

Мегрегское сельское поселение

(наименование объекта)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Ремонт водопроводных сетей на территории Мегрегского сельского поселения (д=110мм)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 1000,04 тыс. руб.

строительных работ 1000,04 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих работ 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда 193,83 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1281 чел. час.

Смета составлена в ценах 2 кв.2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-01-009-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 Козп=13,49 Кмат=0 Кэм=6,71 (80)Кмат=1,042 (Поправка на Олонецкий район) НР=85% (НР = 10667 руб.) СП=34% (СП = 4267 руб.) Объем: 1890 - 170 - 60	1,66  1000МЗ ГРУНТА	38760,73	38760,73  7559,8	64343		64343		
2	ТЕР-01-02-068-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1)	ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ Козп=13,49 Кмат=0 Кэм=9,36 (1279)Кмат=1,042 (Поправка на Олонецкий район) НР=71% (НР = 31961 руб.) СП=31% (СП = 13955 руб.)	2,3  100МЗ МОКРОГО ГРУНТА	30261	30261  19572,14	69600		69600		
3	ТЕР-01-01-009-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2009 И1) ПРИЛ1.12 ПЗ.46 Козп=1,1; Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ВЯЗКИЕ ГРУНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЕ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ (КРОМЕ ГРУНТОВ 5-6 ГРУППЫ)) Козп=13,49 Кмат=0 Кэм=6,71 (80)Кмат=1,042 (Поправка на Олонецкий район) НР=85% (НР = 1202 руб.) СП=34% (СП = 481 руб.)	0,17  1000МЗ ГРУНТА	42636,81	42636,81  8315,78	7248		7248		